Ausschreibung Teil C:
Reinigung und Instandhaltung von Schalt- und Regelkästen aus Kunststoff

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Detail | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | **autarke Baustelleneinrichtung**<br>Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Bauzeit einschließlich der unabhängigen Versorgung mit Elektroenergie und Wasser sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes | | ..... Stück |
| 2 | **Graffiti (Farb) – Entfernung (Eventualposten)**<br>• Auftragen eines speziellen, lösemittelfreien, biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners<br>• mechanisches Einarbeiten<br>• nach Reaktion Ausspülen mit Niederdruckdampfgerät bzw. Einer Abbeizkrake<br>• Wiederholung bis zur restlosen Beseitigung der (Graffiti-) Farben<br>*alternativ (bei starken Verunreinigungen)*<br>*(Eventualposten)*<br>• Auftragen eines speziellen, schwach lösemittelhaltigen, biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners<br>• mechanisches Einarbeiten<br>• nach Reaktion Ausspülen mit Niederdruckdampfgerät bzw. einer Abbeizkrake<br>• Wiederholung bis zur restlosen Beseitigung der (Graffiti-) Farben<br>*alternativ Entplakatierung*<br>*(Eventualposten)*<br>• Ablösen der Wildplakatierung mit Niederdruckdampfgerät ohne Anfall von Abwasser | | ..... Stück<br><br>..... Stück<br><br>..... Stück |
| 3 | **Tiefenreinigung**<br>• Nachspülen der behandelten Fläche bzw. Entfernung von Schmutz- und Algenansatz mit einem Niederdruckdampfgerät bzw. einer Abbeizkrake | | ..... Stück |
| 4 | **Kleinreparaturen der Oberfläche**<br>**(bei Bedarf)**<br>• Verspachteln und Verschleifen von Alterungs-Rissen und sonstigen kleinen Oberflächenschäden mit Kunstharz-Füllmasse | | ..... Stück |
| 5 | **Auflegen des Schutzsystems**<br>• Auflegen eines lösungsmittelfreien, farblosen und mattglänzenden Anti-Graffiti- und Anti-Plakat-Schutzsystems, bestehend aus Silicon und organischen Polymeren, ohne Beeinträchtigung der Optik des Untergrundes (Haltbarkeit, keine Besprühung oder Plakatierung vorausgesetzt, 2 Jahre) | $s_d$ < 0,05 m | ..... Stück |
| 6 | **(Graffiti-) Farbentfernung vom Schutzsystem**<br>**(Wartung, Instandhaltung)**<br>• Ablösen von (Graffiti-) Farben und sonstigen Verunreinigungen mit Heißwasser-Hochdruckstrahl<br>• anschließende Neuversiegelung nach Pos. 5<br><br>*alternativ Entfernung von Wildplakatierung vom Schutzsystem*<br>*(Wartung, Instandhaltung)*<br>• großflächiges Abziehen der Wildplakatierung, nach Möglichkeit Feststellung des Verursachers;<br>• Überprüfung der Funktionalität u. ggf. Auffrischung des Schutzsystems | Kontrollintervalle der betreuten Schalt- bzw. Regelschränke:<br><br>..... Tage | ..... Stück |